各務原市スポーツ施設個別施設計画

令和３年３月

（令和６年１１月一部改訂）

各務原市

（スポーツ課）

目次

１　個別施設計画の背景・目的等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
（１）　背景と目的　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
（２）　個別施設計画の位置付け　・・・・・・・・・・・・・・・　１
（３）　対象施設　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
（４）　計画期間　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

２　施設の現況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５
（１）　施設の利用状況等の把握　・・・・・・・・・・・・・・・　５
（２）　個別施設の状態等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　22

３　施設の今後の方針と改修等の優先順位付け　・・・・・・・・・・・　23
（１）　今後の方針　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　23
（２）　改修等の優先順位付け　・・・・・・・・・・・・・・・・　23
（３）　目標使用年数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　23

４　長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用　・・・・・・・・・・・　24

５　個別施設計画推進に向けた取組み　・・・・・・・・・・・・・・・　38

1　個別施設計画の背景・目的等

（1）背景と目的

本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和 40 年代半ばから昭和 60 年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えることになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成 28 年度に「各務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進するためには、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏まえ、具体の対応方針を定める必要があるため、各務原市スポーツ施設個別施設計画を策定しました。

（2）個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけられ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけられています。



（３）対象施設

大分類：スポーツ・レクリエーション系施設、中分類：スポーツ施設

NO.	施設名称	所在地	建築年度（西暦）	延床面積（㎡）	構造※	所管課
1	各務原市総合体育館	那加太平町２丁目 100 番地	1983	5,757.21	RC	スポーツ課
2	各務原市那加地区体育館	那加新加納町 2225 番地	1980	420.64	RC	スポーツ課
3	各務原市稲羽地区体育館	神置町３丁目 327 番地	1981	453.00	RC	スポーツ課
4	各務原市鵜沼地区体育館	つつじが丘４丁目 138 番地	1985	527.60	RC	スポーツ課
5	各務原市鵜沼西地区体育館	鵜沼各務原町６丁目７番地	1986	519.62	RC	スポーツ課
6	各務原市蘇原地区体育館	蘇原古市場町５丁目２番地	1985	514.41	RC	スポーツ課
7	各務原市川島スポーツ公園	川島小網町 2146 番地１	1979 等	479.50	RC	スポーツ課
8	各務原スポーツ広場 ・各務野スポーツの森	各務山の前町１丁目 47 番地１	1989	323.92	RC	スポーツ課
9	各務原市民球場	須衛町２丁目 601 番地	1989	1,001.59	RC	スポーツ課
10	各務原勤労者総合グラウンド	須衛町２丁目 600 番地	1989	233.00	RC	スポーツ課
11	各務原市弓道場	各務山の前町２丁目 85 番地１	2020	558.58	S	スポーツ課
12	各務原市民プール	鵜沼小伊木町４丁目 300 番地	1989 等	6,982.69	RC S	スポーツ課
13	各務原市空の森運動公園	鵜沼朝日町１丁目 107 番地１	2011	25.00	RC	スポーツ課
14	各務原市総合運動公園	下中屋町 974 番地	2014	375.00	RC	スポーツ課
15	各務原市ホッケー場	下切町６丁目１番地１	2005	－	－	スポーツ課
16	協定グラウンド	三井東町２丁目	1967	31.99	RC	スポーツ課
17	各務原市飛鳥球場	蘇原北山町２丁目 81 番地	1981	－	－	スポーツ課
計				18,203.75		

※構造　RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造

各務原市ホッケー場、各務原市飛鳥球場については、施設内に建築物がないため、延床面積を計上していません。

【対象外施設】

各務原市川島小網堤外グラウンドは、施設内に建築物がなく、かつ維持費用も少額であるため、この計画では対象外の施設としています。

NO.	施設名称	所在地	建築年度（西暦）	延床面積（㎡）	構造	所管課
18	各務原市川島小網堤外グラウンド	川島小網町標場東	1997	-	-	スポーツ課

位置図


岐阜市
関市
坂祝町
岐南町
笠松町
江南市
扶桑町
犬山市
一宮市
木曽川
長良川
岐阜各務原IC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

（4）計画期間

社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は 10 年間としますが、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくためには、より長期的な視点が不可欠であるため、40 年間の費用を算出しています。

2　施設の現況

（1）施設の利用状況等の把握

対象施設の状況を以下に示します。

基準日：令和2年4月1日

【施設状況シート】

施設番号	1

施設名称	各務原市総合体育館
所在地	那加太平町2丁目100番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1983
延床面積（㎡）	5,757.21
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
メインアリーナ	1
サブアリーナ	1
大会議室	1
役員室、放送室	1
ミーティングルーム	1
トレーニングルーム	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：正職4、アシストスタッフ3

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
158,213	188,540	187,464	207,937	220,840	219,778	218,054	193,924

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
58.7	69.2	70.1	73.2	75.2	74.0	74.9	71.5

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
12,748	14,922	15,593	17,597	18,555	19,436	19,003	16,681

・稼働率は主たる施設であるメインアリーナ、サブアリーナの稼働率を示している。

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・トレーニングルームのフリーウェイトに人気があり、利用者が集中する。
・メインアリーナの土日祝日の利用は、ほとんどが大会等となっている。
・駐車場が狭く、大会等があると混雑し、利用者や周辺住民から苦情が寄せられる。
・車いすでの入退場が困難であるため、バリアフリー化の整備が必要である。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加地区体育館	おおよその直線距離（m）	600

施設番号	2

施設名称	各務原市那加地区体育館
所在地	那加新加納町2225番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1980
延床面積(㎡)	420.64
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和6年3月31日)
職員配置:なし

3 利用状況

＜施設利用者の推移＞(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
12,782	11,245	11,671	7,274	14,750	13,754	13,168	14,484

＜施設稼働率の推移＞(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
58.8	56.1	56.8	50.4	70.9	70.5	64.2	65.2

＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
631	642	628	389	828	761	720	769

・平成27年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。
・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。
・平成27年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合体育館	おおよその直線距離(m)	600

施設番号	3

施設名称	各務原市稲羽地区体育館
所在地	神置町3丁目327番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型（中分類）	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1981
延床面積（㎡）	453.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成19年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：なし

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
11,213	12,048	13,756	14,019	14,417	16,262	16,055	6,892

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
60.3	61.2	54.7	58.9	60.2	62.8	60.5	60.0

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
687	608	655	632	696	706	687	263

・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・アリーナの利用が中心である。
・令和元年度に改修工事を実施した。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加地区体育館	おおよその直線距離（m）	2,100

施設番号	4

施設名称	各務原市鵜沼地区体育館
所在地	つつじが丘4丁目138番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型（中分類）	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1985
延床面積（㎡）	527.60
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成19年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：なし

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
14,193	15,652	16,529	16,054	19,569	8,836	16,595	17,148

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
58.0	61.5	61.5	61.7	68.4	62.9	64.5	64.4

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
685	678	701	726	802	353	751	749

・平成29年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。
・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・アリーナの利用が中心である。
・平成29年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼西地区体育館	おおよその直線距離（m）	2,500

施設番号	5

施設名称	各務原市鵜沼西地区体育館
所在地	鵜沼各務原町6丁目7番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1986
延床面積(㎡)	519.62
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和6年3月31日)
職員配置:なし

3 利用状況

＜施設利用者の推移＞(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
27,624	27,194	28,342	24,997	27,628	13,444	27,245	26,445

＜施設稼働率の推移＞(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
77.7	78.3	78.0	78.2	83.6	80.6	82.2	76.5

＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
859	903	891	909	940	513	954	879

・平成29年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。
・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。
・平成29年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼地区体育館	おおよその直線距離(m)	2,500

施設番号	6

施設名称	各務原市蘇原地区体育館
所在地	蘇原古市場町5丁目2番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1985
延床面積(㎡)	514.41
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和6年3月31日)
職員配置:なし

3 利用状況

＜施設利用者の推移＞(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
14,948	16,514	16,379	17,209	10,042	17,703	20,124	18,100

＜施設稼働率の推移＞(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
62.1	64.9	65.8	65.5	64.1	75.1	72.2	70.9

＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
609	659	704	756	453	816	778	873

・平成28年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。
・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。
・平成28年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合体育館	おおよその直線距離(m)	3,900

施設番号	7

施設名称	各務原市川島スポーツ公園
所在地	川島小網町2146番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度（西暦）	施設内訳のとおり
延床面積（㎡）	479.50
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
管理棟	1
屋外プール	1
多目的グラウンド	1
野球場	1
テニスコート	5
ミーティングルーム	1

	施設内訳　（　）内は構造	建築年度（西暦）	延床面積（㎡）
1	管理棟（RC造）	1987	310.80
2	屋外トイレ（RC造）	1979	13.20
3	屋外トイレ（RC造）	1979	12.10
4	屋外トイレ（RC造）	1980	21.00

	施設内訳　（　）内は構造	建築年度（西暦）	延床面積（㎡）
5	ポンプ室（RC造）	1979	20.00
6	野球場施設（RC造）	1979	42.40
7	野球場施設（RC造）	1979	30.00
8	野球場施設（RC造）	1979	30.00

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～19:00	土・日・祝日	9:00～19:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：アシストスタッフ3

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
28,619	29,233	24,589	27,341	27,199	24,261	26,238	22,175

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
18.0	18.2	17.8	20.7	18.9	17.0	16.6	11.5

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
1,343	1,589	1,256	1,066	1,105	1,097	1,089	746

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・屋外プールは令和元年度に解体完了。
・テニスコートはクレーコートから人工芝4面・ハード1面に令和2年度改修。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

	類似機能の施設の有無	施設名	おおよその直線距離（m）
多目的グラウンド 野球場	あり	川島小網堤外グラウンド	300
テニスコート	あり	各務原スポーツ広場 ・各務野スポーツの森	5,700

施設番号	8

施設名称	各務原スポーツ広場・各務野スポーツの森
所在地	各務山の前町1丁目47番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型（中分類）	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1989
延床面積（㎡）	323.92
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
多目的グラウンド	1
テニスコート	12

施設内訳　（　）内は構造		建築年度（西暦）	延床面積（㎡）
1	管理棟（RC造）	1989	282.42
2	トイレ（RC造）	1989	21.00
3	倉庫1（RC造）	1989	10.50
4	倉庫2（RC造）	1989	10.00

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	7:00～22:00	土・日・祝日	7:00～22:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：正職4、アシストスタッフ3

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
75,878	84,119	90,206	92,757	91,326	87,388	86,258	77,441

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
47.2	49.4	50.9	56.9	58.2	55.1	53.2	49.6

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
14,214	15,212	16,040	17,952	18,035	17,276	16,713	16,366

・稼働率はテニスコート、多目的グラウンドの稼働率を示している。

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・平日の夜間、土・日・祝日に利用が集中している。
・天然芝の多目的グラウンドは、大会や公式戦などを良好な状態で利用できるよう、天然芝を保護する目的で試合のみの利用に制限している。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

	類似機能の施設の有無	施設名	おおよその直線距離（m）
多目的グラウンド	あり	勤労者総合グラウンド	2,300
テニスコート	あり	川島スポーツ公園	5,700

施設番号	9

施設名称	各務原市民球場
所在地	須衛町2丁目601番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型（中分類）	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1989
延床面積（㎡）	1,001.59
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
管理棟	1
野球場	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	7:00～19:00	土・日・祝日	7:00～19:00	12月28日～2月末日

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：正職1、アシストスタッフ3

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
13,739	15,180	14,420	14,368	12,769	15,380	15,290	16,376

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
32.8	26.9	28.8	30.4	28.7	36.6	38.4	36.3

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
528	766	732	732	544	934	884	717

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・平日の利用がほとんどなく、土・日・祝日に利用が集中している。
・天然芝の保護や不均一な育成によるイレギュラーバウンドの発生などを防止するため、試合のみの利用に制限している。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	飛鳥球場	おおよその直線距離（m）	1,500

施設番号	10

施設名称	各務原勤労者総合グラウンド
所在地	須衛町2丁目600番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1989
延床面積（㎡）	233.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
管理棟	1
多目的グラウンド	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	7:00～22:00	土・日・祝日	7:00～22:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：なし

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
13,746	16,677	18,330	16,494	16,836	15,230	17,400	16,617

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：%）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
34.9	32.4	33.7	36.9	37.1	31.6	31.5	31.3

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
840	1,037	1,213	1,275	1,459	1,408	1,427	1,446

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・平日の夜間、土・日・祝日に利用が集中している。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	各務原スポーツ広場・各務野スポーツの森	おおよその直線距離（m）	2,300

施設番号	11

施設名称	各務原市弓道場
所在地	鵜沼三ツ池町5丁目228番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1978
延床面積(㎡)	271.36
構造	S造

施設内訳　(　)内は構造		建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1	射場棟(S造)	1978	191.56
2	的場棟(S造)	1978	68.85
3	矢取道(S造)	1978	10.95

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～22:00	土・日・祝日	9:00～22:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日～令和6年3月31日)
職員配置:なし

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
5,421	6,190	6,761	7,595	7,883	7,067	5,864	6,706

＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
949	1,048	1,152	1,258	1,214	1,179	992	1,105

4　課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・耐震基準を満たしていないため、令和2年度中に各務山の前町に移転する。
・弓具の取り扱いについては、専門知識と技量が必要であることから、施設の使用に際しては市弓道協会の承諾が必要。

5　類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	なし	施設名	－	おおよその直線距離(m)	－

※移転前の旧施設について記載している。

【施設状況シート】

施設番号	12

施設名称	各務原市民プール
所在地	鵜沼小伊木町4丁目300番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	施設内訳のとおり
延床面積(㎡)	6,982.69
構造	施設内訳のとおり

【施設構成】

名称	構成数
屋内温水プール	1
トレーニングルーム	1
屋外50mプール	1
屋外レジャープール	1

	施設内訳　(　)内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1	温水プール(管理棟)(RC造)	1989	3,479.00
2	車庫(S造)	1990	50.40
3	売店(RC造)	1990	34.32
4	売店(RC造)	1990	16.20
5	食堂(RC造)	1990	204.00

	施設内訳　(　)内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
6	機械室(RC造)	1990	385.00
7	機械室(RC造)	1990	35.00
8	更衣室(RC造)	1990	789.81
9	倉庫(S造)	1990	262.44
10	屋外50mプール(RC造)	1991	1,726.52

現状把握

1　施設の概要

各務原市民プール条例に基づき設置
営業時間は屋外プール営業時のもの

開館時間				休館日等
平日	9:00～21:30	土・日・祝日	9:00～21:30	木曜日・休日の翌日・年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理:株式会社愛知スイミング　(平成17年4月1日～令和7年3月31日)
職員配置:営業状況により変動

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
154,361	175,227	153,771	165,991	175,723	167,942	163,121	141,947

＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
47,886	51,139	39,047	47,335	50,568	46,629	44,230	38,033

・屋外プールが猛暑による利用者減少のため、平成28年度をピークに減少傾向である。

4　課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・トイレ洋式化の要望がある。
・50mプールのトイレは給排水管に不具合があり、使用禁止にしているが、大会時等を除いては階下の更衣室のトイレのみで対応できているため、修繕の優先順位は低い。

5　類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	コパンスポーツクラブ鵜沼	おおよその直線距離(m)	1,600

6　特記事項

施設の老朽化により維持費用が増加傾向にある。屋外プールについては、将来的な運用について検討を行っている。

施設番号	13

施設名称	各務原市空の森運動公園
所在地	鵜沼朝日町1丁目107番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度（西暦）	2011
延床面積（㎡）	25.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
トイレ	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市民広場設置条例に基づき設置
常時利用可能

2　運営主体、管理方法等

管理主体：市
職員配置：なし

3　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・競技用に整備された芝生のピッチではないため、グラウンド・ゴルフ、子供のサッカー練習、マーチングバンド活動等に利用される。
・岐阜基地滑走路の延長線上にあるため、航空機の写真を撮るために人が集まりやすい。
・航空祭前には泊まり込みをする利用者もおり、路上駐車も横行したことから令和元年度の航空祭期間には駐車場を封鎖した。

4　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	各務原スポーツ広場 ・各務野スポーツの森	おおよその 直線距離（m）	1,600

施設番号	14

施設名称	各務原市総合運動公園
所在地	下中屋町974番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度（西暦）	2014（大規模改修）
延床面積（㎡）	375.00
構造	施設内訳のとおり

【施設構成】

名称	構成数
陸上競技場	1
一般サッカー場	1
少年サッカー場	1
一般野球場	2
少年野球場	1
ソフトボール場	10
アーチェリー場	1
トイレ	9
倉庫	22

施設内訳　（　）内は構造		建築年度（西暦）	延床面積（㎡）
1	トイレ9棟（RC造）	2014	45.00
2	倉庫22棟（プレハブ）	2014	330.00

現状把握

1　施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～19:00	土・日・祝日	9:00～19:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成27年4月1日～令和6年3月31日）
職員配置：正職3、アシストスタッフ4

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
98,162	95,513	69,920	69,328	86,716	84,412	111,036	111,569

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
1,747	1,849	1,284	1,685	2,694	3,145	3,660	4,670

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・陸上競技場の内部にある天然芝サッカー場は、大会や公式戦などを良好な状態で利用できるよう、天然芝を保護する目的で試合のみの利用に制限している。
・平日の使用が特に少ない。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

	類似機能の施設の有無	施設名	おおよその直線距離（m）
陸上競技場（グラウンド）サッカー場、野球場	あり	川島スポーツ公園	1,400
アーチェリー場	なし	－	－

施設番号	15

施設名称	各務原市ホッケー場
所在地	下切町6丁目1番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型（中分類）	スポーツ施設
建築年度（西暦）	2005
延床面積（㎡）	－
構造	－

【施設構成】

名称	構成数
ホッケー場	1

現状把握

1　施設の概要

各務原市ホッケー場条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～21:00	土・日・祝日	9:00～21:00	火曜日・年末年始

2　運営主体、管理方法等

管理主体：市
職員配置：なし

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
14,057	17,095	16,081	14,334	10,105	13,914	13,719	21,983

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
1,359	1,667	1,524	1,444	1,175	1,166	1,817	2,389

・平成30年度の利用料増加は、利用団体の増加による。

4　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・主に、スポーツ少年団や中学校の部活動で利用されているほか、五輪予選、アジアカップ、インターハイ等の国内外の大規模な大会で選手のアップ会場としても利用されている。

5　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	岐阜県グリーンスタジアム	おおよその直線距離（m）	50

施設番号	16

施設名称	協定グラウンド
所在地	三井東町2丁目
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型（大分類）	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型（中分類）	スポーツ施設
建築年度（西暦）	1967
延床面積（㎡）	31.99
構造	RC造

	施設内訳　（　）内は構造	建築年度（西暦）	延床面積（㎡）
1	トイレ（RC造）	1967	25.71
2	倉庫（RC造）	1967	6.28

現状把握

1　施設の概要

航空自衛隊岐阜基地運動場使用に関する協定書に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	9:00～19:00	土・日・祝日	9:00～19:00	年末年始

2　運営主体、管理方法等

施設の維持管理：市、貸出の管理：一般財団法人各務原市施設振興公社
職員配置：なし

3　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
19,820	26,239	24,285	19,012	19,695	16,263	16,480	17,540

・利用料の設定なし。

4　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合運動公園	おおよその直線距離（m）	2,000

施設番号	17

施設名称	各務原市飛鳥球場
所在地	蘇原北山町2丁目81番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1981
延床面積(㎡)	–
構造	–

【施設構成】

名称	構成数
野球場	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間				休館日等
平日	7:00～19:00	土・日・祝日	7:00～19:00	年末年始

2 運営主体、管理方法等

管理主体:市
職員配置:なし

3 利用状況

＜施設利用者の推移＞(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
12,904	15,223	20,285	17,459	14,215	12,944	15,312	14,990

＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
216	219	221	241	271	208	179	192

・平成28年度の利用料増加は、利用件数の増加による。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・市内で唯一、硬式野球の練習で使用することができる施設で、平日は各務原高校硬式野球部、土・日・祝日はリトルリーグの使用が多い。
・高校野球の練習で使用するには、中堅、両翼までの距離が短いため、令和3年度に拡張整備を予定している。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	各務原市民球場	おおよその直線距離(m)	1,500

（２）個別施設の状態等

定期点検結果や現地調査によって得られた個別施設の状態について、破損、劣化が確認された箇所や、特に対策すべき項目について以下に示します。

【公共施設等現地調査結果整理表 】

調査日　令和元年7月22日

担当部課	スポーツ課

施設番号	施設名	設備名	建築年度（西暦）	前回維持更新等年度（西暦）	前回維持更新等からの経過年数（年）	状況等
1	総合体育館	屋上防水	1983	2008	11	屋根全体の塗装に著しい劣化はみられないが、強雨時、サブアリーナの上部に雨漏りがある。
9	市民球場	外壁塗装	1989	2010	9	少量であるが雨水の浸入がある。
12	市民プール	屋上防水（屋外50mプール）	1991	1991	28	屋外50mプールの監視員控室で雨漏りがある。
		給排水衛生設備（屋外50mプール）	1991	1991	28	給排水管に不具合があり、使用していない。
		外壁（屋内温水プール）	1989	1989	30	25m屋内プールと外部とを仕切るカーテンウォールが割れており、雨天時には雨水が直接浸入する。
		ろ過機（屋内温水プール）	1989	1989	30	逆洗が自動で行われず、機械から異音がする。

３　施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

（１）今後の方針

公共施設等総合管理計画では、「安全かつ快適にスポーツ・レクリエーションを行うことができる環境づくりを念頭に置いて、現在利用されている施設の長寿命化や利便性の向上を図ります。」（公共施設等総合管理計画 P32 参照）との方針を示しており、本計画においてもその考え方に基づき、今後の施設運営を図っていきます。

また、施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、等の必要な対策について今後、積極的に検討していく必要があります。弓道場については、耐震基準を満たさないことが判明したため、令和２年度に移設しました。

（２）改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著しい施設から優先的に改修、更新していきます。

（3）目標使用年数

施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考にして、以下のように設定します（表１、２参照）。

〇鉄筋コンクリート造・・・65 年

各務原市総合体育館等は、その時々の地域の状況や他の施設の整備状況等によって、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるため、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用し、65 年とします。

〇鉄骨造・・・50 年

鉄骨造は、施設の延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をしたとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用し、50 年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏まえ、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。

表１．建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

構造種別 ＼ 用途	鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造		鉄骨造			ブロック造れんが造	木造
	高品質の場合	普通品質の場合	重量鉄骨		軽量鉄骨		
			高品質の場合	普通品質の場合			
学校官庁	Y_o100以上	Y_o60以上	Y_o100以上	Y_o60以上	Y_o40以上	Y_o60以上	Y_o60以上
住宅事務所病院	Y_o100以上	Y_o60以上	Y_o100以上	Y_o60以上	Y_o40以上	Y_o60以上	Y_o40以上
店舗旅館・ホテル	Y_o100以上	Y_o60以上	Y_o100以上	Y_o60以上	Y_o40以上	Y_o60以上	Y_o40以上
工場	Y_o40以上	Y_o25以上	Y_o40以上	Y_o25以上	Y_o25以上	Y_o25以上	Y_o25以上

Y_o○○：目標となる耐用年数をある範囲で示した時の「級」を表す。

表２．目標耐用年数の級の区分の例

目標耐用年数 ＼ 級	代表値	範囲	下限値
Y_o100	100年	80 ～ 120年	80年
Y_o60	60年	50 ～ 80年	50年
Y_o40	40年	30 ～ 50年	30年
Y_o25	25年	20 ～ 30年	20年

４　長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

対策費用算出にあたっての前提条件

○修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「３　施設の今後の方針と改修等の優先順位付け　（３）目標使用年数」で設定した目標使用年数が経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出しています。

○各務原市総合体育館及び各務原市民プールは施設規模が大きいため、更新（建替え）は２年間で行うこととし、更新（建替え）費用を２年間にわたり均等に配分して計上しています。

○更新（建替え）予定年度から遡って 5 年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。

○各務原市弓道場については、移転後の新弓道場に要する対策費用を計上しています。

○主要構造部（屋根、壁）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備、中央監視設備、受変電設備、自家発電設備、火災警報設備、昇降設備、浄化槽設備、受水槽・高架水槽設備）の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。

○各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定していますが、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合があります。

○主な部位や設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

種　　別	耐 用 年 数	種　　別	耐 用 年 数
屋上防水（塩ビ）	20 年	屋根（塗装）	7 年
外壁（塗装・建具シーリング含む）	15 年	空調（中央式）	20 年
空調（個別式）	15 年	給排水衛生設備	25 年
中央監視設備	15 年	受変電設備	25 年
自家発電設備	25 年	火災警報設備	15 年
昇降設備	30 年	受水槽・高架水槽設備	15 年

○概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。

○維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設備等を正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1 施設あたり 1,000 千円以上の場合のみ計上します。

○施設自体を維持するために要する費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）は計上していません。

各施設の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降の通りです。ただし、対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。

今後 40 年間における対象施設の対策費用の合計は 11,732,229 千円となります。

【対策費用算定表】（総括表）

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	11,732,229千円	293,306千円

（単位：千円）

	建築年度（西暦）	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
各務原市総合体育館	1983	2,266		3,179		52,338	20,999	4,840	42,812	79,976	8,000	119,552	8,200	55,910	1,925	20,000	79,976							79,976			20,999			1,036,298	1,116,274							79,976				2,833,496
各務原市那加地区体育館	1980				6,984					11,514		8,151								6,984							151,430																185,063
各務原市稲羽地区体育館	1981							16,214			10,681					8,226												163,080			10,681												208,882
各務原市鵜沼地区体育館	1985									10,034	13,654														741	6,687						189,936											221,052
各務原市鵜沼西地区体育館	1986								9,893				14,802											741									187,063										212,499
各務原市蘇原地区体育館	1985			2,805					3,750	13,221	9,805		10,766													741				13,221		185,188											239,497
各務原市川島スポーツ公園	1987	107,433		7,358	7,854	26,202	27,110		44,714			27,665		4,092			9,500					27,665		6,714			12,900							111,888									421,095
各務原市川島スポーツ公園（附属棟）	1979																									60,732																	60,732
各務原市スポーツ広場　等	1989	37,765					47,110			7,724	33,024	40,800	26,859	38,582			18,400		714	18,400	20,182		18,400	36,800		2,772	22,400	10,241		18,400	18,400		18,400	36,800			135,011			18,400	18,400	643,984
各務原市民球場	1989	1,001	15,273	3,047	30,828	71,411	24,088			134,470	182		15,313	2,000		741		182		5,130		2,088			182			20,416	2,000							360,572						688,924
各務原勤労者総合グラウンド	1989		34,334	5,170				26,411			1,282		4,083					1,282	741						1,282		4,083			4,101						83,880						166,649
各務原市弓道場	2020		24,844						23,490						2,338		741					2,338					7,480		2,338			741				2,338						66,648
各務原市民プール	1989	39,215	105,394	13,541	5,730	216,549	264,000	0	20,489	8,688	0	360,625	2,000	311,500	74,701	0	0	8,875	0	4,000	5,016	184,280	268,507	714	8,394	0	32,425	45,967	0	0	0	0	0	0	1,200,573	1,200,573	0	0	0	0	0	4,381,756
各務原市民プール（車庫、倉庫）	1990																					112,622																				112,622
各務原市空の森運動公園	2011								3,127					2,330					440					534										2,330								534	9,295
各務原市総合運動公園	2014					28,965				219,235									144,487										138,679										138,679			670,045
各務原市ホッケー場	2005									115,500	26,026						58,470			115,500										115,500											115,500		546,496
協定グラウンド	1967			15,031										11,516																												26,547
各務原市飛鳥球場	1981		24,380																														12,566									36,946
合　　計		187,680	204,225	50,131	51,396	395,465	383,307	47,465	148,275	600,362	102,654	556,793	82,023	425,930	78,964	28,967	167,087	10,339	146,382	150,014	25,198	328,993	286,907	125,479	10,599	70,932	251,717	239,704	143,017	1,187,520	1,145,355	375,865	218,029	151,018	1,200,573	1,647,363	135,011	79,976	138,679	133,900	18,934	11,732,229

【対策費用算定表】

施　設　番　号	1
施　　設　　名	各務原市総合体育館
担　当　部　課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1983
構造	RC
法定耐用年数	47年(2030)
目標使用年数	65年(2048)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	2,739,476千円	68,487千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20					1,130	20,999																				20,999															43,128
屋根（塗装）	7									79,976							79,976							79,976							79,976							79,976				399,880
外壁（塗装）	15													35,910																												35,910
空調（個別式）	15										8,000																															8,000
給排水衛生設備	25							4,840				79,552																														84,392
中央監視設備	15														1,925																											1,925
受変電設備	25											40,000																														40,000
自家発電設備	25													20,000																												20,000
火災警報設備	15												8,200																													8,200
昇降設備	30															20,000																										20,000
照明設備	－								42,812																																	
天井	－	2,266		3,179																																						5,445
更新	65																													1,036,298	1,036,298											2,072,596
合　　計		2,266	0	3,179	0	1,130	20,999	4,840	42,812	79,976	8,000	119,552	8,200	55,910	1,925	20,000	79,976	0	0	0	0	0	0	79,976	0	0	20,999	0	0	1,036,298	1,116,274	0	0	0	0	0	0	79,976	0	0	0	2,739,476

【対策費用算定表】

施　設　番　号	2
施　　設　　名	各務原市那加地区体育館
担　当　部　課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1980
構造	RC
法定耐用年数	47年(2027)
目標使用年数	65年(2045)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	185,063千円	4,627千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20									11,514																																11,514
外壁（塗装）	15				6,984															6,984																						13,968
給排水衛生設備	25											7,410																														7,410
火災警報設備	15											741																														741
更新	65																										151,430															151,430
合　　計		0	0	0	6,984	0	0	0	0	11,514	0	8,151	0	0	0	0	0	0	0	6,984	0	0	0	0	0	0	151,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,063

【対策費用算定表】

施設番号	3
施設名	各務原市稲羽地区体育館
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1981
構造	RC
法定耐用年数	47年(2028)
目標使用年数	65年(2046)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	208,882千円	5,222千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
屋上防水	20										10,681																				10,681												21,362
外壁(塗装)	15															8,226																											8,226
給排水衛生設備	25							7,973																																			7,973
火災警報設備	15							741																																			741
浄化槽設備	-							7,500																																			7,500
更新	65																											163,080															163,080
合計		0	0	0	0	0	0	16,214	0	0	10,681	0	0	0	0	8,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,080	0	0	10,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,882

施設番号	4
施設名	各務原市鵜沼地区体育館
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	47年(2032)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	221,052千円	5,526千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
屋上防水	20										6,967																															6,967
外壁(塗装)	15										6,687															6,687																13,374
給排水衛生設備	25									9,293																																9,293
火災警報設備	15									741															741																	1,482
更新	65																															189,936										189,936
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	10,034	13,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	6,687	0	0	0	0	0	189,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,052

施設番号	5
施設名	各務原市鵜沼西地区体育館
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1986
構造	RC
法定耐用年数	47年(2033)
目標使用年数	65年(2051)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	212,499千円	5,312千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20												6,864																													6,864
外壁(塗装)	15												7,938																													7,938
給排水衛生設備	25								9,152																																	9,152
火災警報設備	15								741															741																		1,482
更新	65																																187,063									187,063
合計		0	0	0	0	0	0	0	9,893	0	0	0	14,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	187,063	0	0	0	0	0	0	0	0	212,499

【対策費用算定表】

施設番号	6
施設名	各務原市蘇原地区体育館
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	47年(2032)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	239,497千円	5,987千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20									13,221																				13,221												26,442
外壁(塗装)	15												8,766																													8,766
空調(個別式)	15												2,000																													2,000
給排水衛生設備	25			2,805							9,064																															11,869
火災警報設備	15										741															741																1,482
浄化槽設備	-								3,750																																	3,750
更新	65																															185,188										185,188
合計		0	0	2,805	0	0	0	0	3,750	13,221	9,805	0	10,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	0	0	0	13,221	0	185,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,497

【対策費用算定表】

施設番号	7 － 1
施設名	各務原市川島スポーツ公園
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1987
構造	RC
法定耐用年数	50年(2037)
目標使用年数	65年(2052)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	390,135千円	9,753千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
屋上防水	20													4,092																												4,092
外壁(塗装)	15	8,860															9,500																									18,360
外壁(アスベスト撤去)	－	20,673																																								20,673
空調(個別式)	15								2,000															2,000																		4,000
給排水衛生設備	25	12,900			4,004																						12,900															29,804
受変電設備	25			7,358					20,000																																	27,358
火災警報設備	15								714															714																		1,428
浄化槽設備	－								18,000																																	18,000
受水槽・高架水槽設備	15								4,000															4,000																		8,000
テニスコート人工芝	10											27,665										27,665																				55,330
防球フェンス	30					26,202																																				26,202
野球場バックネット	－						27,110																																			
井戸ポンプ	－				3,850																																					
壁打ち場	－	7,500																																								7,500
グラウンド	－	57,500																																								57,500
更新	65																																	111,888								111,888
合計		107,433	0	7,358	7,854	26,202	27,110	0	44,714	0	0	27,665	0	4,092	0	0	9,500	0	0	0	0	27,665	0	6,714	0	0	12,900	0	0	0	0	0	0	111,888	0	0	0	0	0	0	0	390,135

施設番号	7 － 2
施設名	各務原市川島スポーツ公園(附属棟)
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

附属棟：屋外トイレ、ポンプ室、野球場施設

建築年度	1979
構造	RC
法定耐用年数	50年(2029)
目標使用年数	65年(2044)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	60,732千円	1,518千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
更新	65																									60,732																60,732
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,732

【対策費用算定表】

施　設　番　号	8
施　　設　　名	各務原スポーツ広場　等
担　当　部　課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年（2039）
目標使用年数	65年（2054）

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	643,984千円	16,100千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
屋根（塗装）	7									7,724				1,782							1,782							1,782														13,070
外壁（塗装）	15										18,081															2,772																20,853
外壁（アスベスト撤去）	－										9,240																															9,240
空調（個別式）	15												8,459															8,459														16,918
給排水衛生設備	25										5,703																															5,703
受変電設備	25						26,510																																			26,510
火災警報設備	15																		714																							714
受水槽・高架水槽設備	15											4,000															4,000															8,000
テニスコート人工芝	10	27,665					18,400					36,800	18,400	36,800			18,400			18,400	18,400		18,400	36,800			18,400			18,400	18,400		18,400	36,800			18,400			18,400	18,400	414,065
防球フェンス	30	10,100																																								10,100
観覧席	30																																									0
テニスコートネット支柱	－						2,200																																			2,200
更新	65																																				116,611					116,611
合　　計		37,765	0	0	0	0	47,110	0	0	7,724	33,024	40,800	26,859	38,582	0	0	18,400	0	714	18,400	20,182	0	18,400	36,800	0	2,772	22,400	10,241	0	18,400	18,400	0	18,400	36,800	0	0	135,011	0	0	18,400	18,400	643,984

【対策費用算定表】

施設番号	9
施設名	各務原市民球場
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	689,596千円	17,240千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20												15,313																													15,313
外壁（塗装）	15				3,077	72,401														5,130																						80,608
外壁（アスベスト撤去）	－																																									0
空調（個別式）	15													2,000															2,000													4,000
給排水衛生設備	25	1,001	13,750																									20,416														35,167
受変電設備	25					1,166	22,000																																			23,166
火災警報設備	15															741																										741
防球ネット	30			3,047	26,267																																					29,314
屋根（塗装、スコアボード）	7										182							182							182																	546
外壁（塗装、スコアボード）	15						2,088															2,088																				4,176
スコアボード	－		1,523							134,470																																135,993
照明設備（非常用）	12				1,484																																					
更新	65																																			360,572						360,572
合計		1,001	15,273	3,047	30,828	73,567	24,088	0	0	134,470	182	0	15,313	2,000	0	741	0	182	0	5,130	0	2,088	0	0	182	0	0	20,416	2,000	0	0	0	0	0	0	360,572	0	0	0	0	0	689,596

【対策費用算定表】

施設番号	10
施設名	各務原勤労者総合グラウンド
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	166,649千円	4,166千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋根（塗装）	7			5,170							1,282							1,282							1,282																	9,016
外壁（塗装）	15												4,083														4,083															8,166
給排水衛生設備	25																													4,101												4,101
火災警報設備	15																		741																							741
防球フェンス	30		34,334																																							34,334
照明設備	－							26,411																																		26,411
更新	65																																			83,880						83,880
合計		0	34,334	5,170	0	0	0	26,411	0	0	1,282	0	4,083	0	0	0	0	1,282	741	0	0	0	0	0	1,282	0	4,083	0	0	4,101	0	0	0	0	0	83,880	0	0	0	0	0	166,649

【対策費用算定表】

施設番号	11
施設名	各務原市弓道場
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2020
構造	S
法定耐用年数	34年(2054)
目標使用年数	50年(2070)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	66,648千円	1,666千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋根(塗装)	7								23,490						2,338							2,338							2,338							2,338						32,842
給排水衛生設備	25																										7,480															7,480
火災警報設備	15																741															741										1,482
防矢ネット	-				3,025																																					
旧施設解体	-		24,844																																							24,844
合計		0	24,844	0	3,025	0	0	0	23,490	0	0	0	0	0	2,338	0	741	0	0	0	0	2,338	0	0	0	0	7,480	0	2,338	0	0	741	0	0	0	2,338	0	0	0	0	0	66,648

【対策費用算定表】

施　設　番　号	12　ー　1
施　　設　　名	各務原市民プール
担　当　部　課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	30年（2019）
目標使用年数	65年（2054）

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,381,756千円	109,544千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
屋上防水	20														45,857																											45,857
外壁（塗装）	15											8,280										8,280																				16,560
外壁（アスベスト撤去）	－											27,600																														27,600
空調（中央式）	20													100,000																												100,000
空調（個別式）	15				1,430										12,000																											13,430
給排水衛生設備	25		45,035																									43,967														89,002
中央監視設備	15		7,700									25,125						8,875									25,125															66,825
受変電設備	25											258,500																														258,500
火災警報設備	15											7,300															7,300															14,600
浄化槽設備	－	1,769												211,500																												213,269
受水槽・高架水槽設備	15																			4,000																						4,000
天井	－	2,492	22,997																																							25,489
カーテンウォール	30	2,679	27,787																																							30,466
ろ過機	30	14,849		13,541																																						28,390
温水ポンプ	－	1,440																																								1,440
屋上防水（プール）	20														6,548																											6,548
空調（個別式、プール）	15				4,300	185,889	264,000															176,000	264,000																			894,189
給排水衛生設備（プール）	25		1,875						8,730																																	10,605
火災警報設備（プール）	15											714												714																		1,428
プールサイド（プール）	－	15,474																																								15,474
屋上防水（機械室）	20																				5,016																					5,016
外壁（塗装、機械室）	15											6,394													6,394																	12,788
外壁（アスベスト撤去、機械室）	－											21,312																														21,312
空調（個別式、機械室）	15									2,000															2,000																	4,000
給排水衛生設備（機械室）	25									6,688																																6,688
屋上防水（更衣室）	20														10,296																											10,296
給排水衛生設備（更衣室）	25	512																																								512
屋上防水（食堂）	20																						2,680																			2,680
外壁（塗装、食堂）	15											1,827											1,827																			3,654
空調（個別式、食堂）	15												2,000															2,000														4,000
給排水衛生設備（食堂）	25											3,573																														3,573
照明設備	－								11,759																																	11,759
プール床面（屋外）						30,660																																				30,660
更新	65																																		1,200,573	1,200,573						2,401,146
合　　計		39,215	105,394	13,541	5,730	216,549	264,000	0	20,489	8,688	0	360,625	2,000	311,500	74,701	0	0	8,875	0	4,000	5,016	184,280	268,507	714	8,394	0	32,425	45,967	0	0	0	0	0	0	1,200,573	1,200,573	0	0	0	0	0	4,381,756

施設番号	12 － 2
施設名	各務原市民プール（車庫、倉庫）
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1990
構造	S
法定耐用年数	31年（2021）
目標使用年数	50年（2040）

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	112,622千円	2,816千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
更新	50																					112,622																				112,622
合　計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,622

【対策費用算定表】

施設番号	13
施設名	各務原市空の森運動公園
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2011
構造	RC
法定耐用年数	50年（2061）
目標使用年数	65年（2076）

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	9,295千円	232千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
屋上防水	20													330																				330								660
屋根（瓦）	20													2,000																				2,000								4,000
外壁（塗装）	15								3,127															534																	534	4,195
給排水衛生設備	25																		440																							440
合　計		0	0	0	0	0	0	0	3,127	0	0	0	0	2,330	0	0	0	0	440	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330	0	0	0	0	0	0	534	9,295

【対策費用算定表】

施設番号	14
施設名	各務原市総合運動公園
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2014
構造	RC
法定耐用年数	50年(2064)
目標使用年数	65年(2079)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	641,080千円	16,027千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
給排水衛生設備	25																		5,808																							5,808
浄化槽設備	-									15,000																																15,000
陸上競技場	-					28,965																																				
サッカー人工芝	10									204,235									138,679										138,679										138,679			620,272
合計		0	0	0	0	28,965	0	0	0	219,235	0	0	0	0	0	0	0	0	144,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,679	0	0	641,080

施設番号	15
施設名	各務原市ホッケー場
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2005
構造	-
法定耐用年数	-
目標使用年数	-

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	546,496千円	13,662千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計
照明設備	-										26,026																															26,026
人工芝	10									115,500										115,500										115,500										115,500			462,000
防球フェンス	30																58,470																										58,470
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	26,026	0	0	0	0	0	58,470	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	546,496

施設番号	16
施設名	協定グラウンド
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1967
構造	RC
法定耐用年数	50年（2017）
目標使用年数	65年（2032）

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	26,547千円	664千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
防球フェンス	30			15,031																																						15,031
更新	65													11,516																												11,516
合　計		0	0	15,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,547

施設番号	17
施設名	各務原市飛鳥球場
担当部課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1981
構造	－
法定耐用年数	－
目標使用年数	－

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	36,946千円	924千円

（単位：千円）

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
外野フェンス	30		16,578																														8,545									25,123
グラウンド	30		7,802																														4,021									11,823
合　計		0	24,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,566	0	0	0	0	0	0	0	0	36,946

５　個別施設計画推進に向けた取組み

〇関係所管課との連携

公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、今後の施設の複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

〇点検体制の構築

施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施設の情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

〇進捗管理の徹底

本計画の進捗確認のため、個別施設毎の施設状態や計画に基づく実施状況を継続的に把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。