内部仕上表

部門	階	室名	居室○／室△	内装制限	床 仕上	床 下地	床 採光	巾木	腰壁	壁	天井	天井廻り縁	天井高 FLからの高さを示す	カーテンボックス・外部建具額縁	カーテン・ブラインド	化学物質測定	備考
管理諸室	1階	校長室兼応接室	○					H60		C1			V 2600	W	B		防音工事施工室
		書庫	△					H60		EP-G			V 2600	W	B		
		事務室	○		H100			H60		C1			V 2600	W	B		防音工事施工室
		上記 給湯スペース						H60		C1			V 2600	—	—		
		小会議室1	○					H60		C1			V 2600	W	B		防音工事施工室
		小会議室2	○					H60		C1			V 2600	W	B		防音工事施工室
		医療的ケア室	○					H60	H800	C1			V 2600	W	C+L		防音工事施工室
		保健室	○					H60	H800	C1			V 2600	W	C+L	○	防音工事施工室
		地域支援室	○					H60		C1			V 2600	W	B		防音工事施工室
		相談室	○					H60		C1			V 2600	—	—		防音工事施工室
	2階	職員室	○		H100			H60		C1			V 2600	W	B	○	防音工事施工室
		給湯室	△					H60		C1			V 2600	—	—		
		印刷室	△		H100			H60		C1			V 2600	W	B		
		OA機器室	△		H100			H60		C1			V 2600	—	—		
		放送室	○					H60		C1			V 2600	—	—		防音工事施工室
		教育相談室	○					H60		C1			V 2600	W	B		防音工事施工室
		男性職員休養室 女性職員休養室	○					H60		C1			V 2600	W	C		防音工事施工室
		上記 休養スペース	○		樹脂製—H120			H60		C1			V 2600	W	C+L		床レベル 2FL+120 防音工事施工室
		会議室1・2・3	○					H60		C1			V 2600	W	B	○—1室のみ	防音工事施工室
		児童・生徒会室	○					H60			UC		V 2600	W	C+L		防音工事施工室

床：H00—数字は高さを示す
巾木：H00—数字は高さを示す
腰壁：H00—数字は高さを示す
下地ボードは平面詳細図・標準詳細図による

採光	床 仕上	床 下地
1	防水	
2	かさ上げコンクリート	RC
3	床暖房	
4	フリーアクセスフロア	RC
5	鋼製／樹脂製床下地	RC
6	タイルカーペット	RC
7	ビニル床シート	RC
8	ビニル床タイル	RC
9	フローリング	RC
10	塗床	RC
11	畳敷き	
12	床タイル	

採光	巾木
1	ビニル巾木
2	木製巾木
3	タイル巾木
4	床材立上げ
5	畳寄せ・ボード寄せ
6	RC巾木
7	巾木無し

採光	腰壁
1	塩ビ腰壁材
2	腰壁羽目板張
3	
4	
5	

採光	壁
1	GB＋壁紙
2	GB＋塗装
3	FK 6.0＋塗装
4	シナ合板 5.5
5	有孔シナ合板 5.5 吸音壁
6	化粧 FK 6.0
7	タイル
8	羽目板張り
9	ウッドタイル張り
10	RC＋塗装
11	RC＋仕上塗材
12	RC＋ガラスクロス額縁張り グラスウール t=25
13	その他
14	
15	

採光	天井
1	GB-R 9.5＋DR 9.0
2	DR 12.0 直張り 455×910
3	GB-D 9.5
4	GB-R 12.5＋壁紙
5	FK 6.0＋塗装
6	GB-S 12.5＋FK 6.0
7	GB-S 12.5＋化粧 FK 6.0
8	
9	合板 9.0＋羽目板 9.0 UC
10	構造あらわし
11	樹脂製プール天井材
12	RC＋ガラスクロス額縁張り グラスウール t=25
13	木製化粧天井
14	
15	
16	

備考

■天井廻り縁
V ：ビニル
W ：木製
AL：アルミ製
— ：目透し・突付け等

■カーテンボックス・額縁
ST：鋼製
W ：木製
J ：樹脂製
JW：樹脂製（木調）
T ：タイル

■カーテン・ブラインド
※ 本工事とする
カーテンレールは全てダブルタイプとする

B ：横型ブラインド
V ：縦型ブラインド
C ：カーテン
L ：レース
A ：暗幕
N ：横型暗幕ブラインド
(電)は電動式とする。

表示略号

RC	床	標仕表6.2.5および標仕15.4.1～3（床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ）による
RC( )	壁	コンクリート打放し（種別）
	天井	標仕表6.2.4及び表6.2.5による
CB		コンクリートブロック積み
PC		プレキャストコンクリート
ALC		軽量気泡コンクリートパネル
ECP		押出成形セメント板
LGS		軽量鉄骨下地
GB-R		せっこうボード
GB-S		シージングせっこうボード
GB-F		強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ
GB-R-H		硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ
GB-D		化粧せっこうボード（トラバーチン模様）
GB-DW		化粧せっこうボード（木目）
GB-NC		不燃積層せっこうボード
GB-P		吸音用孔あきせっこうボード
GB-L		せっこうラスボード
FK		0.8けい酸カルシウム板（タイプ2）
FK-P		吸音用孔あき無石綿セメントけい酸カルシウム板
DR		ロックウール化粧吸音板
DR(軒天)		ロックウール化粧吸音板（軒天井用）
FRG		繊維混入せっこうボード
WV-RW		天然木化粧合板（難燃）

WV-NW	天然木化粧合板（不燃）
SPV	特殊加工化粧合板
HW	硬質木毛セメント板
NW	普通木毛セメント板
SW	特殊木毛セメント板
PF板	押出法ポリスチレンフォーム断熱材
RW	ロックウールガラスクロス張り
RW-F	ロックウール吸音フェルト
RW-B	ロックウール吸音ボード
GW	グラスウールガラスクロス張り
GW-F	グラスウール吸音フェルト
GW-B	グラスウール吸音ボード
TS	単層床シート（発泡層なし）
FS	複層床シート（発泡層なし）
HS	発泡複層床シート
KS	クッションフロア
KT	コンポジションビニル床タイル
TT	単層ビニル床ﾀｲﾙ
FT	複層ビニル床タイル
VB	ビニル幅木
WB	木製幅木
MO	モルタル塗り
FA	フリーアクセスフロア

材質種別	
ST	鋼製
AL	アルミ製
SUS	ステンレス製
V	ビニル製
W	木製

防水種別	
AS	アスファルト防水
R-AS	改質アスファルトシート防水
P	塗膜防水
S	シート防水

塗料凡例	
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り
CL	クリヤラッカー塗り
NAD	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（屋内）
DP	耐候性塗料塗り
EP-G	つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
EP	合成樹脂エマルションペイント塗り
EP-T	合成樹脂エマルション模様塗料塗り
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り
OS	オイルステイン塗り
WP	木材保護塗料塗り

AC	アクリル樹脂ワニス塗り
EP-M	多彩模様塗料塗り
MST	マスチック塗材塗り
F-BE	フッ素樹脂焼付け塗装
U-BE	ウレタン樹脂焼付け塗装
A-BE	アクリル樹脂焼付け塗装

内装制限凡例	
不	仕上不燃
不	下地共不燃
準	仕上準不燃
難	仕上難燃
難	仕上難燃（天井 準不燃）

不燃・準不燃認定番号

GB-R	9.5/12.5	準不燃 QM-9828 / 不燃 NM-8619
GB-S	9.5/12.5	準不燃 QM-0898 / 不燃 NM-9639
GB-F	12.5/15/21	不燃 NM-8615
GB-D	9.5/9.5	準不燃 QM-0524 / 不燃 NM-1864
GB-DW	9.5/12.5	準不燃 QM-9824 / 不燃 NM-0127
GB-NC	9.5	不燃 NM-0441
GB-P	9.5	準不燃 QM-9827
GB-L	9.5	不燃 NM-8617
GB-R-H	9.5/12.5	不燃 NM-9645 ・ NM-1139
DR		不燃 NM-8599
FK		不燃 NM-8578
FRG		不燃 NM-2286
HW		準不燃 QM-9701
NW		準不燃 QM-9701
SW		不燃 NM-0234
一般塗料		不燃 NM-8585 / 準不燃 QM-9816
		/ 難燃 RM-9364

■ビニル床シート
S1 ：複層ビニル床シート（FS）t=2.0
S2 ：発泡複層ビニル床シート（HS）t=2.8
S3 ：クッションフロア（KS）t=4.5
又は発泡複層ビニル床シート（HS）t=4.5
S4 ：単層ビニル床シート（TS） t=2.0
S5 ：耐動荷重性複層ビニル床シート（HS/FS） t=2.0
S6 ：耐屈性複層ビニル床シート（FS） t=2.0
（トイレ等）
S7 ：防滑・耐熱複層ビニル床シート（FS） t=2.0
（乾式厨房用）
S8 ：耐薬性複層ビニル床シート（FS） t=2.0
（理科室等）
S9 ：防滑複層ビニル床シート（FS） t=2.0
（スロープ等）
S10：プール用ビニル床シート（FS） t=2.5程度
S11：体育館用ビニル床シート t=6.0程度

■塗床
P1 ：防塵塗料
P2 ：厚膜型弾性ウレタン樹脂系塗床材
P3 ：水性硬質ウレタン樹脂系塗床材

■ビニル床タイル
T1 ：コンポジションビニル床タイル（KT） t=2.0
T2 ：複層ビニル床タイル(FT) t=3.0程度
T3 ：置敷きビニル床タイル(FOA) t=4.0

■フローリング
F1 ：複合フローリング t=12 接着張
F2 ：複合フローリング t=12 接着張(衝撃吸収タイプ)
F3 ：複合フローリング t=12 直張り・釘留め
F4 ：複合フローリング t=15 直張り・釘留め
（講堂ステージ・図書スペース）

■タイル
Ta1：45□

■壁紙（クロス）
C1 ：塩化ビニル
防火種別 1-1、1-4、1-5、1-6 クラスAA
C2 ：繊物クロス
防火種別 1-1、1-4、1-5、1-6 クラスS
C3 ：化粧塩ビシート 不燃認定品
C4 ：インクジェットプリント塩ビシート 不燃認定品
C5 ：塗装クロス 不燃認定品

■床暖房
置 ：置床工法
埋 ：埋設工法

■防水
B ：ゴムアスファルト系塗膜防水 Y-2

・化学物質測定欄に○印のある室を測定対象室とし、○印内の数字は測定箇所数を示す。
・カーテン、レース、ブラインドは防炎物品とする

東畑・大建・Meet's
設計共同企業体

作成日	一級建築士登録番号	一級建築士登録番号	一級建築士登録番号	一級建築士登録番号
2022年11月	第273069号 高木 耕一	第284142号 寺尾 達也	第334772号 大岩 正輝	第238024号 長尾 英樹

工事名称：各務原市新特別支援学校建設工事（建築）
図面名称：内部仕上表 1（管理部門）
縮 尺：A1:- A3:-
図面番号：A03-01

内部仕上表

部門	階	室名	居室○／室△	内装制限	仕上	下地	採光	床												巾木							腰壁					壁															天井															天井廻り縁	天井高 FLからの高さを示す	カーテンボックス・外部建具額縁	カーテン・ブラインド	化学物質測定	備考
								H00—数字は高さを示す												H00—数字は高さを示す							H00—数字は高さを示す					下地ボードは平面詳細図・標準詳細図による																																														
						防水	かさ上げコンクリート	床暖房	フリーアクセスフロア	鋼製／樹脂製床下地	タイルカーペット	ビニル床シート	ビニル床タイル	フローリング	塗床	畳敷き	床タイル	ビニル巾木	木製巾木	タイル巾木	床材立上げ	畳寄せ・ボード寄せ	RC巾木	巾木無し	塩ビ腰壁材	腰壁羽目板張					GB＋壁紙	GB＋塗装	FK 6.0＋塗装	シナ合板 5.5	有孔シナ合板 5.5 吸音壁	化粧 FK 6.0	タイル	羽目板張り	ウッドタイル張り	RC＋塗装	RC＋仕上塗材	RC＋ガラスクロス額縁張り グラスウール t=25	その他				GB-R 9.5＋DR 9.0	DR 12.0 直張り 455×910	GB-D 9.5	GB-R 12.5＋壁紙	FK 6.0＋塗装	GB-S 12.5＋FK 6.0	GB-S 12.5＋化粧 FK 6.0		合板 9.0＋羽目板 9.0 UC	構造あらわし	樹脂製プール天井材	RC＋ガラスクロス額縁張り グラスウール t=25	木製化粧天井																	
					下地				RC		RC	RC	RC	RC	RC																																																					
					採光	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
特別教室	1階	木工室	○		1/5										P2						H300											EP-G																												V	2600	W	C+L	○	防音工事施工室
		木工作業室	○		1/5										P2						H300											EP-G																												V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		準備室(木工)	△												P2						H300											EP-G															○													V	2600	—	—		
		陶芸室	○		1/5										P2						H300											EP-G																												V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		準備室(陶芸)	△												P2						H300											EP-G															○													V	2600	—	—		
		上記 粘土保管庫													P2						H300												EP-G																EP-G											V	2600	—	—		
		自立活動室 (スヌーズレン)	○		1/5			埋				S3							H60											CI																													V	2600	W	A+L		防音工事施工室
		自立活動室	○		1/5			埋				S3							H60														UC																											V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		食品加工室	○	準	1/5							S7									H300															○—目地シーリング																											V	2600	AL	—	○	火気使用室 防音工事施工室
		前室(食品加工)	△									S1									H300											EP-G																												V	2600	—	—		防音工事施工室
		食品加工更衣室1・2	△									S1									H300											EP-G																○												V	2600	—	—		
		リネン庫(食品加工)	△									S1									H300											EP-G																○												V	2600	—	—		
		食品加工WC	△									S6									H300											EP-G																○												V	2500	—	—		
		食品保管庫	△									S1									H300											EP-G																○												V	2600	AL	C+L		
		喫茶厨房	○	準								S7									H300															○—目地シーリング																											V	2600	AL	—		火気使用室 防音工事施工室
		実習室兼多目的室	○		1/5								T2						H60											CI							UC																											V	2600	W	V		防音工事施工室
		実習室WC	△									S6									H300															○																											V	2500	—	—		
	2階	実習室(ビルクリーニング)	○		1/5							S2									H300												EP-G																												V	2600 3818～5001	W	C+L		防音工事施工室
		準備室(ビルクリーニング)	△									S1							H60													EP-G																○												V	2600	W	C+L		
		実習室(クラフト)	○		1/5							S2								H60														UC																											V	2600 3818～5001	W	C+L	○	防音工事施工室
		実習室(印刷)	○		1/5				H100				T3		P1—FA下				H60														UC																											V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		実習室(PC)	○		1/5				H100				T3		P1—FA下				H60														UC																											V	2600 3818～5001	W	C+L		防音工事施工室
		家庭科室(調理)	○	準	1/5							S7									H300															○																											V	2600	W	C+L		火気使用室 防音工事施工室
		準備室(調理)	△									S1							H60													EP-G																○												V	2600	—	—		
		家庭科室(被服)	○		1/5							S2								H60														UC																											V	2600	W	C+L	○	防音工事施工室
		準備室(被服)	△									S1							H60													EP-G																○												V	2600	W	C+L		
		理科室	○		1/5							S8									H300															○																											V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		理科準備室	△									S8									H300											EP-G																○												V	2600	W	C+L		
		集会室1・2	○		1/5							S2								H60														UC																											V	2600	W	A+L		防音工事施工室
		集会室倉庫	△									S1							H60													EP-G																○												V	2600	—	—		
		音楽室	○		1/5						○									H60														UC																											V	2600 2750～4281.5	W	C+L	○	防音工事施工室
		音楽準備室1・2	△									S1							H60													EP-G																○												V	2600	—	—		
		図工・美術室	○		1/5							S2								H60																○																								V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		準備室（図工・美術室）	△									S1							H60													EP-G																○												V	2600	W	C+L		
		生活訓練室 (LD)	○		1/5					踏込部—		S4		F2						H60											CI																												V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		生活訓練室 (和室)	○		1/5					H120—樹脂製				F3		○						○									CI																												V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		生活訓練室 (洋室)	○		1/5					H120—樹脂製				F3						H60											CI																												V	2600	W	C+L		防音工事施工室
		生活訓練室 (脱衣室)	△									S2							H60											CI																												V	2500	—	—		

・化学物質測定欄に○印のある室を測定対象室とし、○印内の数字は測定箇所数を示す。

備考

■天井廻り縁
V ：ビニル
W ：木製
AL：アルミ製
— ：目透し・突付け等

■カーテンボックス・額縁
ST：鋼製
W ：木製
J ：樹脂製
JW：樹脂製（木調）
T ：タイル

■カーテン・ブラインド
※ 本工事とする
カーテンレールは全て
ダブルタイプとする

B ：横型ブラインド
V ：縦型ブラインド
C ：カーテン
L ：レース
A ：暗幕
N ：横型暗幕ブラインド
(電)は電動式とする。

作成日	工事名称	図面番号
2022年11月	各務原市新特別支援学校建設工事（建築）	A03-02
東畑・大建・Meet's 設計共同企業体	図面名称 内部仕上表 2（特別教室）	
一級建築士登録番号 第273069号 高木 耕一	縮尺 A1:- A3:-	
一級建築士登録番号 第284142号 寺尾 達也		
一級建築士登録番号 第334772号 大岩 正輝		
一級建築士登録番号 第238024号 長尾 英樹		

内部仕上表

部門	階	室名	居室○／室△	内装制限	仕上	床												巾木							腰壁					壁															天井															天井廻り縁	天井高 FLからの高さを示す	カーテンボックス・外部建具額縁	カーテン・ブラインド	化学物質測定	備考
						H00—数字は高さを示す												H00—数字は高さを示す							H00—数字は高さを示す					下地ボードは平面詳細図・標準詳細図による																																															
						防水	かさ上げコンクリート	床暖房	フリーアクセスフロア	鋼製／樹脂製床下地	タイルカーペット	ビニル床シート	ビニル床タイル	フローリング	塗床	畳敷き	床タイル	ビニル巾木	木製巾木	タイル巾木	床材立上げ	畳寄せ・ボード寄せ	RC巾木	巾木無し	塩ビ腰壁材	腰壁羽目板張				GB＋壁紙	GB＋塗装	FK 6.0＋塗装	シナ合板 5.5	有孔シナ合板 5.5 吸音壁	化粧 FK 6.0	タイル	羽目板張り	ウッドタイル張り	RC＋塗装	RC＋仕上塗材	RC＋ガラスクロス貼り グラスウール t=25	その他				GB-R 9.5＋DR 9.0	DR 12.0 直張り 455×910	GB-D 9.5	GB-R 12.5＋壁紙	FK 6.0＋塗装	GB-S 12.5＋FK 6.0	GB-S 12.5＋化粧 FK 6.0		合板 9.0＋羽目板 9.0 UC	構造あらわし	樹脂製プール天井材	RC＋ガラスクロス貼り グラスウール t=25	木製化粧天井														
					下地		RC		RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC																																																				
					採光	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
講堂	1階	講堂	○		1/5					H300—鋼製防振		S11			P1—鋼製床下地下				H60													UC	UC																																									
		ステージ	△							H400—鋼製防振				F4	P1—鋼製床下地下				H60																			EP-G																																			
		講堂倉庫1・2	△									S5										H300								EP-G								EP-G																																
	2階	2階講堂内廊下	△									S1							H60													UC	UC													○																					
屋内プール	1階	屋内プール（シャワースペース含む）	○		1/5	B	H120					S10										H300																	○																													
		プール倉庫	△			B	H120					S10										H300																	○																													
		ジャグジー	○		1/5	B	H120					S10										H300																	○																													
		前室（プール）	△									S10										H300																	○																													
		プール男子更衣室 プール女子更衣室	△									S10										H300																																														
		ろ過機室	△												P2							H300																	○	○																												
給食	1階	食堂	○	準	1/5							S2										H300																								○																						
		調理室	○	準		B	H300					S7										H300																																														
		二次調理室	○									S7										H300																																														
		洗浄室	○			B	H300					S7										H300																																														
		配膳室	○									S7										H300																																														
		下処理室	○			B	H300					S7										H300																																														
		食品庫	△									S7										H300																																														
		検収室	○									S7										H300																																														
		前室(調理)	△									S7										H300																																														
		給食倉庫	△									S1										H300									EP-G																																				
		洗濯室	○									S1										H300										EP-G																																		
		給食休憩室	○									S1										H300									EP-G														○																				
		給食事務室	○									S1										H300									EP-G														○																				
		給食WC1・2	△									S6										H300										EP-G																																
		給食廊下1・2	△	準	給食廊下1のみ							S5										H300			H900						EP-G																																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						

備考

■天井廻り縁
V ：ビニル
W ：木製
AL：アルミ製
－：目透し・突付け等

■カーテンボックス・額縁
ST：鋼製
W ：木製
J ：樹脂製
JW：樹脂製（木調）
T ：タイル

■カーテン・ブラインド
※ 本工事とする
カーテンレールは全て
ダブルタイプとする

B ：横型ブラインド
V ：縦型ブラインド
C ：カーテン
L ：レース
A ：暗幕
N ：横型暗幕ブラインド
(電)は電動式とする。

講堂 1階 講堂：防音工事施工室
屋内プール 1階 屋内プール（シャワースペース含む）：アルミ部はBA-1 又は BA-2 とする
屋内プール 1階 ジャグジー：アルミ部はBA-1 又は BA-2 とする
給食 1階 食堂：施行令128条三の二 1項による無窓の居室 防音工事施工室
給食 1階 調理室：施行令128条三の二 1項による無窓の居室 火気使用室
給食 1階 洗浄室：施行令128条三の二 1項による無窓の居室からの避難経路
給食 1階 給食廊下1・2：施行令128条三の二 1項による無窓の居室からの避難経路（給食廊下1のみ）

・化学物質測定欄に○印のある室を測定対象室とし、○印内の数字は測定箇所数を示す。

東畑・大建・Meet's
設計共同企業体

作成日 2022年11月

一級建築士登録番号	一級建築士登録番号	一級建築士登録番号	一級建築士登録番号
第273069号 高木 耕一	第284142号 寺尾 達也	第334772号 大岩 正輝	第238024号 長尾 英樹

工事名称 各務原市新特別支援学校建設工事（建築）

図面名称 内部仕上表 3（講堂・屋内プール・給食）

縮尺 A1:- A3:-

図面番号 A03-03

内部仕上表

| 部門 | 階 | 室名 | 居室○／室△ | 内装制限 | 仕上 | 下地 | 採光 | 床 1 防水 | 床 2 かさ上げコンクリート | 床 3 床暖房 | 床 4 フリーアクセスフロア | 床 5 鋼製／樹脂製床下地 | 床 6 タイルカーペット | 床 7 ビニル床シート | 床 8 ビニル床タイル | 床 9 フローリング | 床 10 塗床 | 床 11 畳敷き | 床 12 床タイル | 巾木 1 ビニル巾木 | 巾木 2 木製巾木 | 巾木 3 タイル巾木 | 巾木 4 床材立上げ | 巾木 5 畳寄せ・ボード寄せ | 巾木 6 RC巾木 | 巾木 7 巾木無し | 腰壁 1 塩ビ腰壁材 | 腰壁 2 腰壁羽目板張 | 腰壁 3 | 腰壁 4 | 腰壁 5 | 壁 1 GB＋壁紙 | 壁 2 GB＋塗装 | 壁 3 FK 6.0＋塗装 | 壁 4 シナ合板 5.5 | 壁 5 有孔シナ合板 5.5 吸音壁 | 壁 6 化粧 FK 6.0 | 壁 7 タイル | 壁 8 羽目板張り | 壁 9 ウッドタイル張り | 壁 10 RC＋塗装 | 壁 11 RC＋仕上塗材 | 壁 12 RC＋ガラスクロス額縁張り グラスウール t=25 | 壁 13 その他 | 壁 14 | 壁 15 | 天井 1 GB-R 9.5＋DR 9.0 | 天井 2 DR 12.0 直張り 455×910 | 天井 3 GB-D 9.5 | 天井 4 GB-R 12.5＋壁紙 | 天井 5 FK 6.0＋塗装 | 天井 6 GB-S 12.5＋FK 6.0 | 天井 7 GB-S 12.5＋化粧 FK 6.0 | 天井 8 | 天井 9 合板 9.0＋羽目板 9.0 UC | 天井 10 構造あらわし | 天井 11 樹脂製プール天井材 | 天井 12 RC＋ガラスクロス額縁張り グラスウール t=25 | 天井 13 木製化粧天井 | 天井 14 | 天井 15 | 天井 16 | 天井廻り縁 | 天井高 FLからの高さを示す | カーテンボックス・外部建具額縁 | カーテン・ブラインド | 化学物質測定 | 備考 |
|---|---|---

内部仕上表

部門	階	室名	居室○／室△	内装制限	床 仕上	床 下地	床 採光	巾木	腰壁	壁	天井	天井廻り縁	天井高 FLからの高さを示す	カーテンボックス・外部建具額縁	カーテン・ブラインド	化学物質測定	備考
					H00—数字は高さを示す			H00—数字は高さを示す	H00—数字は高さを示す	下地ボードは平面詳細図・標準詳細図による							
共用部	1階	昇降口、職員・来客玄関	△					H60		UC		V	2600	W	—		
		上記 下足部分			100角			H300		UC	木製ルーバー天井3 C-16-3 下地DR12.0直張り	V	2600	W	—		
		風除室(地域開放)	△		100角			H100		UC		V	2600	—	—		
		廊下1-1・1-2	△					H60		EP-G		V	2600	W	—		
		廊下1-3	△					H60	H800	EP-G		V	2600	—	—		
		廊下1-4	△	準				H60	H900	EP-G		V	2600	W	—		施行令128条三の二 1項による無窓の居室からの避難経路
		廊下1-5	△	準				H60	H800—準不燃処理	EP-G		V	2600	—	—		施行令128条三の二 1項による無窓の居室からの避難経路
		廊下1-6	△	準				H60	H800—準不燃処理	EP-G		V	2600	W	—		施行令128条三の二 1項による無窓の居室からの避難経路
		廊下1-7	△					H60	H800	EP-G		V	2600	W	—		
		廊下1-8	△					H60	H800	EP-G		V	2600	W	—		
		ふれあいホール(1階)	△		(ダクトルート部)鋼製 H300			H60		UC		V	2600	W	—		
		図書スペース	○		1/5			H60		UC	木製ルーバー天井4 C-17 下地DR9.0直張り						
		屋外HWC	△					H100		RC+仕上塗材		V	2500	—	—		
	2階	廊下2-1・2-2	△					H60		EP-G		V	2600	—	—		
		廊下2-3	△					H60		EP-G		V	2600	W	—		
		廊下2-4	△					H60	H800	EP-G		V	2600	W	—		
		廊下2-5	△					H60	H800	EP-G		V	2600	W	—		
		廊下2-6	△					H60		UC		V	2600	W	—		
		廊下2-7	△					H60	H800	EP-G		V	2600	W	—		
		2階共用WS	○		1/5			H60		UC	木製ルーバー天井4 C-17 下地DR9.0直張り		2600 3925～6100	W	V		
		ふれあいホール(2階)	△					H60		UC		V	2600	W	—		
		倉庫2-1～2-3	△					H60		EP-G		V	2600	—	—		
	1・2階	一般MWC1・2、地域開放MWC 一般WWC1・2、地域開放WWC	△					H300				V	2500	—	—		
		HWC1-1～1-5、地域開放HWC HWC2-1～2-2	△					H300				V	2500	—	—		
		共用MWC・WWC	△					H300				V	2500	—	—		
その他		階段1	△					H60		EP-G				—	—		
		階段2	△					H60		EP-G				W	—		
		階段3	△					H60		EP-G				W	—		
		階段4	△					H60						—	—		
		階段2・3・4下倉庫	△					H60		EP-G				—	—		
		スロープ	△					H60						—	—		
		AL(アラーム弁室) 消火ポンプ室	△							—素地のまま				—	—		
		PS・DS・EPS	△							—素地のまま				—	—		
		油送ポンプ室	△							—素地のまま				—	—		

備考

■天井廻り縁
V ：ビニル
W ：木製
AL：アルミ製
— ：目透し・突付け等

■カーテンボックス・額縁
ST：鋼製
W ：木製
J ：樹脂製
JW：樹脂製（木調）
T ：タイル

■カーテン・ブラインド
※ 本工事とする
カーテンレールは全て
ダブルタイプとする

B ：横型ブラインド
V ：縦型ブラインド
C ：カーテン
L ：レース
A ：暗幕
N ：横型暗幕ブラインド
(電)は電動式とする。

・化学物質測定欄に○印のある室を測定対象室とし、○印内の数字は測定箇所数を示す。

東畑・大建・Meet's
設計共同企業体

作成日			
2022年11月			
一級建築士登録番号 第273069号 高木 耕一	一級建築士登録番号 第284142号 寺尾 達也	一級建築士登録番号 第334772号 大岩 正輝	一級建築士登録番号 第238024号 長尾 英樹

工事名称：各務原市新特別支援学校建設工事（建築）
図面名称：内部仕上表 5（共用部）
縮尺：A1:- A3:-
図面番号：A03-05