（令和6年2月作成） Prepared in February 2024

各務原市
Kakamigahara City

全域版
Entire area version

英語版
English

洪水（川から まちに 水が 来ること）ハザードマップ
Flood Hazard Map

何年かに 一度 降る 大雨
Scheduled-Scale Rainfall

あふれた 水の深さの 目安
Rough indication of inundation depth

20.0 m -
10.0 m - 20.0 m
5.0 m - 10.0 m
3.0 m - 5.0 m
0.5 m - 3.0 m
0.0 m - 0.5 m

●この 洪水ハザードマップは、雨で 川の 水が 増えて あふれたときに、一番深くなるところの 予想を あらわした 図です。

●この 洪水ハザードマップは、何年かに 一度 降る 大雨で 川の 水が 増えて あふれるかもしれないところを 示しています。

●色が ついていないところでも、雨で 川の 水が 増えて あふれるかもしれません。また、あふれた 水の 深さが この 地図の 数値と 違うかもしれません。気を 付けてください。

●This Flood Hazard Map displays the maximum inundation depth by superimposing Expected Inundation Area Maps published by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Kiso River/Nagara River downstream) and Gifu Prefecture (Nagara River upstream/Sakai River/Shinsakai River/Daianji River/Iwaji River).

●The Expected Inundation Areas shown in this Flood Hazard Map are based on the assumption that the river will overflow due to scheduled rainfall, which is the goal of flood protection for river maintenance.

●Inundation may occur even in places that are not colored. Also note that the actual inundation depth may differ from what is shown on the map.

雨で 川の 水が 増えて あふれるかもしれないところを 決める条件
Conditions for inundation assumption

川の名前 River name	降ると 考えられる 雨の量 Expected precipitation
木曽川 Kiso River	2日間で降る全部の雨の量 295mm Total precipitation for 2 days: 295 mm
長良川下流 Nagara River downstream	12時間で降る全部の雨の量 243mm Total precipitation for 12 hours: 243 mm
長良川上流 Nagara River upstream	2日間で降る全部の雨の量 366mm Total precipitation for 2 days: 366 mm
境川・新荒田川 Sakai River and Shin-arata River	9時間で降る全部の雨の量 240mm Total precipitation for 9 hours: 240 mm
新境川 Shinsakai River	9時間で降る全部の雨の量 206mm Total precipitation for 9 hours: 206 mm
大安寺川 Daianji River	24時間で降る全部の雨の量 248mm Total precipitation for 24 hours: 248 mm
岩地川 Iwaji River	1時間で降る雨の量 102mm Precipitation for 1 hour: 102 mm

施設等凡例
Facility legend

- 一次避難所（逃げる ところ・家の かわりに 住むところ） First evacuation shelters
- 二次避難所（逃げる ところ・家の かわりに 住むところ） Second evacuation shelters
- 福祉避難所（一次（逃げる ところ・家の かわりに 住むところ） Welfare evacuation shelters (first)
- 指定緊急避難場所（逃げる ところ） Designated emergency evacuation site （洪水のときに、使えるところ） (Available in the event of a flood)
- 指定緊急避難場所（逃げる ところ） Designated emergency evacuation site （洪水のときに、使えないところ） (Not available in the event of a flood)
- 市役所 City hall
- 警察署 Police station
- 消防署 Fire department
- 雨量観測所（雨の 量を 測る ところ） Precipitation measurement site
- 水位観測所（水の 高さを 測る ところ） Water level measurement site
- 地下の歩道 Underground walkway
- アンダーパス Underpass

国道・県道 National/prefectural road
高速道路 Highway
JR
名鉄 Meitetsu
※点線はトンネル部 *Dashed lines indicate tunnels.

雨で 川の 水が 増えてあふれたとき 水に つかるかもしれない ところ
Expected Inundation Area

20.0 m -
10.0 m - 20.0 m
5.0 m - 10.0 m
3.0 m - 5.0 m
0.5 m - 3.0 m
床の 上まで 水に つかった Inundated above the 1st floor
0.0 m - 0.5 m
床の 下まで 水に つかった Inundated below floor level

水に つかったことが あるところ
Inundation record

床の 下まで 水に つかった Inundated below floor level	平成25年8月5日（1時間で 降った 一番多い 雨の量 約60mm） August 5, 2013 (maximum hourly precipitation: approximately 60 mm)
床の 下まで 水に つかった Inundated below floor level	平成26年8月5日（1時間 で降った 一番多い 雨の量 約48mm） August 5, 2014 (maximum hourly precipitation: approximately 48 mm)
床の 下まで 水に つかった Inundated below floor level	平成30年7月7日（1時間で 降った 一番多い 雨の量 約50mm） July 7, 2018 (maximum hourly precipitation: approximately 50 mm)
床の 下まで 水に つかった Inundated below floor level	令和2年7月8日（1時間で 降った 一番多い 雨の量 約39mm） July 8, 2020 (maximum hourly precipitation: approximately 39 mm)
床の 下まで 水に つかった Inundated below floor level	令和4年8月25日（1時間で 降った 一番多い 雨の量 約72mm） August 25, 2022 (maximum hourly precipitation: approximately 72 mm)
道路が 水に つかった Inundated below floor level	通行止めに なったことが あるところ（平成24年～令和5年） Places where road closures were implemented (2012 to 2023)

1:17500
0 500 1000m

この地図は、足くの 市町の 都市計画基本図を 使用した。各務原市：令和元年9月25日承認・31各都計第84号之2／笠松町：令和2年7月27日承認・第1号／犬山市：令和2年7月27日承認・2犬都第104号／扶桑町：令和2年8月3日承認・28都第607号／岐南町：令和2年7月29日承認・岐都第1291号／江南市：令和2年8月4日承認・2江都第201号／岐阜市：令和2年7月29日承認・岐都市第7号／関市：令和2年7月29日承認・都第170号／一宮市：令和2年7月29日承認・2一宮都計発第33号／坂祝町：令和2年7月30日承認・知都第514号
This map was prepared using urban planning base maps of neighboring cities and towns. Kakamigahara City: Approved on September 25, 2019, 31 TO-KEI No. 84-2/Kasamatsuchou: Approved on July 27, 2020, No. 1/Inuyama City: Approved on July 27, 2020/ I-TO-KEI No. 104/Fuso Town: Approved on August 3, 2020, 2 Fu-TO No. 607/Ginan Town: Approved on July 29, 2020, Ginan No. 1291/Konan City: Approved on August 4, 2020, 2 K-TO-KEI No. 201/Gifu City: Approved on July 29, 2020, Gifu City No. 7/Seki City: Approved on July 29, 2020, TO No. 170/Ichinomiya City: Approved on July 29, 2020, 2 I-TO-KEI No. 33/Sakahogi Town: Approved on July 30, 2020/KA-SAKA-SAN No. 514