

質 問 回 答 書

契約番号 2026000937
工事名 慈光園改修工事

質 問 事 項 (図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：12、14、21、22 頁)
【質問1】内訳書 機械(補助対象・市単独)空調機器設備工事 MAO-3・MAO-12・MAO-13 補助対象と市単独で室外機の数量が按分(MAO-3:0.64/0.36、MAO-12:0.71/0.29、MAO-13:0.5/0.5)され、分岐管は市単独側にのみ1式計上されています。分岐管は全数を市単独側に計上していると理解してよろしいでしょうか。
回 答
お見込みのとおりです。
質 問 事 項 (図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：17、31頁)
【質問2】内訳書 機械(補助対象)換気設備工事/電気(補助対象)電灯設備 空調電源設備 補助対象の全熱交換器(HEX-1~HEX-15)の台数合計は44台ですが、電源接続(全熱交換機)は43か所、HEX用ワイヤードリモコンは40個です。それぞれの正しい数量をご教示願います。
回 答
図面の通り、電源接続(全熱交換機)は44か所、HEX用ワイヤードリモコンは40個です。参考内訳書を差し替えます。
質 問 事 項 (図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：21、22、33頁)
【質問3】内訳書 機械(市単独)空調機器設備工事/電気(市単独)電灯設備 空調電源設備 市単独の室内機はPAC-1を含めて26台(加湿用給水ボール弁も26個)ですが、電源接続(空調室内機)は23か所、ON/OFFコントローラーは2か所です。電源接続の対象機器と数量の考え方をご教示願います。
回 答
電源接続(空調室内機)は、市単独の室内機26台から、MAI-14-1の2台、PAC-1の1台、計3台を除いた23か所です。

質 問 事 項 (図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：32、38頁)
【質問4】内訳書 電気（補助対象・市単独）動力設備 空調電源設備 電源接続（空調室外機 直入始動）は補助対象8か所・市単独9か所の計17か所ですが、機械設備の室外機はGHP14台（MAO-1～14）とPAC-1の計15台です。電源接続の対象機器と数量の考え方をご教示願います。
回 答
電源接続（空調室外機 直入始動）はGHP14台、MAI-14-1の2台、PAC-1の1台、計17か所です。
質 問 事 項 (図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：27頁)
【質問5】内訳書 機械（市単独）ガス設備工事 切断連絡費が13ヶ所、切断工事費が14ヶ所と数量が異なります。正しい数量をご教示願います。
回 答
切断連絡費は基本工事費に1ヶ所含まれているため、14ヶ所となります。
質 問 事 項 (図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：29頁)
【質問6】内訳書 機械（市単独）消火設備工事 既設スプリンクラーヘッド移設再取付費 移設再取付（174個）に伴う配管の変更・材料、消防用設備等の着工届・設置届の作成及び届出、消防検査の立会い、機能試験の費用は、本項目に含むと理解してよろしいでしょうか。
回 答
お見込みのとおりです。

質 問 事 項	(図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：29頁)
【質問7】内訳書 機械（市単独）消火設備工事 10型消火器（1ヵ月リース）	
消火器 59本のリース期間が1ヵ月で計上されています。設置を要する期間は1ヵ月と理解してよろしいでしょうか。	
回 答	
お見込みのとおりです。	
質 問 事 項	(図面番号：一番 仕様書：一頁 設計図書：42頁)
【質問8】内訳書 電気（市単独）火災報知設備 感知器取外し再取付	
感知器の取外し再取付（熱感知器46個・煙感知器3個）に伴う所轄消防署への届出及び試験の可否をご教示願います。必要な場合、その費用は本項目に含むと理解してよろしいでしょうか。	
回 答	
現状の位置と同じ位置の取外し再取付であれば消防署への届出等は不要です。	
質 問 事 項	(図面番号：10番 仕様書：一頁 設計図書：15, 23頁)
【質問9】図面	
凡例にて加湿給水管がSGP-VAとありますが内訳書では断熱銅管との記載があります。図面を正とし、SGP-VAと考えてよろしいですか。	
回 答	
お見込みのとおりです。	

質 問 事 項 （図面番号：１０番 仕様書：一頁 設計図書：１５，２３頁）	
【質問 10】 凡例下注記にて「外気処理エアコンに接続する給水管には GV、FJ を取付ける。」とありますが、内訳書ではボール弁と絶縁継手が計上されています。図面を正と考えてよろしいですか。	
回 答	
ボール弁と絶縁継手としてください。図面を差し替えます。	
質 問 事 項 （図面番号：１０、２３番 仕様書：一頁 設計図書：一頁）	
【質問 11】 図面 MAI-14-1,2 について改修図、撤去図共に加湿配管の記載がありません。直近 1.0m 程度にて改修するものと考え、および GV+FJ を計上するものと考えてよろしいですか。	
回 答	
お見込みの通りです。ただし、GV、FJ は質問 10 の回答のとおりです。	
質 問 事 項 （図面番号：８番 仕様書：一頁 設計図書：１４頁）	
【質問 12】 平面図では MAI-12-2 が市単工事になっていますが、内訳書では補助対象になっています。平面図を正と考えてよろしいですか。	
回 答	
MAI-12-2 は補助対象です。図面を差し替えます。	