	屋内給水設備工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	保温工事									
	給水・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	天井内・PS　20A	m	33.9						
	給水・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	天井内・PS　25A	m	2.4						

	屋外給水設備工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	土工事									
	根切り		㎥	36.73						
	山砂		㎥	20.41						
	埋戻し		㎥	16.32						
	埋設標示ﾃｰﾌﾟ		m	181.4						
	既設管接続費									
	鋼管類	20A	箇所	1						
	樹脂管類	50A	箇所	1						

	屋外排水設備工事									
	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	土工事									
	根切り		㎥	83.25						
	山砂		㎥	32.82						
	埋戻し		㎥	50.43						
	塗装工事									
	通気・配管用炭素鋼鋼管管(SGP-白)	屋外配管　50A	m	7.8						
	既設管接続費									
	樹脂管類	150A	箇所	1						

	発生材処分

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	残土処分費									
	残土処分(場外搬出)	屋外給水設備	㎥	20.41						
	残土処分(場外搬出)	屋外排水設備	㎥	32.82						

	西トイレ解体工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	衛生器具撤去									
	和風大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	組	2						
	洋風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	組	4						
	L型手すり撤去	再使用しない	個	1						
	可動手すり撤去	再使用しない	個	1						
	小便器撤去	床置 再使用しない	組	3						
	小便器用手すり撤去	再使用しない	個	1						
	手洗器撤去	壁掛 再使用しない	組	1						
	掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付 再使用しない	組	1						
	鏡撤去	再使用しない	枚	6						
	水石けん入れ撤去	再使用しない	個	4						
	ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去	ｺｰﾅｰ 再使用しない	個	1						
	おむつ交換台撤去	収納式 再使用しない	個	1						
	水栓撤去	再使用しない	個	7						
	散水栓(ﾎﾞｯｸｽ共)撤去	再使用しない	個	1						

西トイレ解体工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	給水撤去									
	(配管類)									
	給水管撤去	地中配管 鋼管 20A 再使用しない	m	25.6						
	給水管撤去	地中配管 塩ﾋﾞ管 20A 再使用しない	m	22.4						
	給水管撤去	地中配管 塩ﾋﾞ管 50A 再使用しない	m	3.9						
	量水器撤去	50㎜ 再使用しない	個	1						
	弁桝撤去	VC-3 再使用しない	組	1						
	量水器桝撤去	再使用しない	個	1						
	(土工)									
	根切り		㎥	8.17						
	埋戻し		㎥	8.17						
	(配管切断)									
	樹脂管類	20A	箇所	1						

	西トイレ解体工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	排水撤去									
	(機器)									
	ﾌﾞﾛﾜｰ送風機撤去	25A×0.75kW 再使用しない	台	2						
	浄化槽盤撤去	600×250×800H 再使用しない	面	1						
	(配管類)									
	排水管撤去	地中配管 塩ﾋﾞ管 50A 再使用しない	m	1.5						
	排水管撤去	地中配管 塩ﾋﾞ管 75A 再使用しない	m	1.5						
	排水管撤去	地中配管 塩ﾋﾞ管 100A 再使用しない	m	1.3						
	排水管撤去	地中配管 塩ﾋﾞ管 150A 再使用しない	m	16.7						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	600φ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 再使用しない	組	2						
	塩ﾋﾞ桝撤去	150φ 塩ﾋﾞ蓋 再使用しない	個	1						
	(土工)									
	根切り		㎥	8.27						
	埋戻し		㎥	8.27						

	西トイレ解体工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	空調撤去									
	(機器)									
	ルームエアコン撤去	室外機　4.0kWタイプ 再使用しない	台	1						
		壁掛形　4.0kWタイプ 再使用しない	台	1						

	電灯設備 電灯分岐									

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【配線器具】									
	タンブラスイッチ	1P15Ax1	個	2						
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(親器8A)	露出取付カバー付 RAS	個	8						
	自動点滅器	AC100V 3A(埋込) A	個	1						
	ブランクプレート	角カバー	枚	25						
	【電　線】									
	電　線	EM-IE 2.0 PF管内	m	675						
	〃	EM-IE 2.0 管内	m	3						

	電灯設備 電灯分岐									

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【ケーブル】									
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 木ｻﾄﾞﾙ	m	2						
	〃	EM-EEF 2.0-3C PF管内	m	38						
	〃	EM-EEF 2.0-3C 木ｻﾄﾞﾙ	m	30						
	給電コネクター		個	15						
	延長コード		個	11						
	【電 線 管】									
	電 線 管	PF16 隠蔽	m	90						
	〃	PF22 隠蔽	m	119						
	〃	E19 露出	m	1						

	電灯設備 電灯分岐

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【ボックス類】									
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x44 VE	個	42						
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1ケ用 1方出 E19	個	1						
	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	1方出 E19	個	15						
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS-200x200x100 WP-SU	個	2						
	〃	SS-250x150x100 WP-SU	個	2						
	【塗装工事】									
	E19		m	1.3						
	ﾎﾞｯｸｽ		個	16						

	電灯設備 コンセント分岐

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【配線器具】									
	埋込コンセント	2P15A E付 x2 2E	個	1						
	〃	2P15A E付 x2 ITV	個	3						
	〃	2P15A E付 x2、ET付 WT1	個	6						
	〃	2P15A E付 x2、ET付 WT2	個	1						
	〃	2P15A E付 x2、ET付 OM	個	1						
	〃	2P15A E付 x2、ET付 AW	個	8						
	防水コンセント	2P15A E付 x2、ET付 2EETWP	個	4						
	ブランクプレート	角カバー	枚	3						

	電灯設備 コンセント分岐

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【電　線】									
	電　線	EM-IE 2.0 PF管内	m	363						
	〃	EM-IE 2.0 管内	m	38						
	【ケーブル】									
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF管内	m	7						
	〃	EM-EEF 2.0-3C 木ｻﾄﾞﾙ	m	1						

	電灯設備 コンセント分岐

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【電 線 管】									
	電 線 管	PF16 隠蔽	m	52						
	〃	PF22 隠蔽	m	48						
	〃	E19 露出	m	8						
	〃	E25 露出	m	3						
	【ボックス類】									
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x44 VE	個	22						
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1ヶ用 1方出 E19	個	8						
	丸露出ﾎﾞｯｸｽ	3方出 E25	個	2						
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS-200x200x100 WP-SUS	個	1						

	電灯設備 コンセント分岐

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【塗装工事】									
	E19		m	7.5						
	E25		m	3						
	ﾎﾞｯｸｽ		個	10						

	誘導支援設備 トイレ等呼出

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【電　線】									
	電　線	EM-IE 2.0 PF管内	m	10						
	【電 線 管】									
	電 線 管	PF16 隠蔽	m	5						
	【ボックス類】									
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x44 VE	個	3						

	構内配電線路

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【電　線】									
	電　線	EM-IE 5.5° FEP管内	m	46						
	【ケーブル】									
	ケーブル	EM-CE 3.5°-3C FEP管内	m	358						
	〃	EM-CET 22° FEP管内	m	46						
	【電 線 管】									
	電 線 管	FEP30 埋設	m	9						
	〃	FEP50 埋設	m	76						
	〃	FEP65 埋設	m	41						

	構内配電線路

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【土 工 事】									
	根切り		m3	14.38						
	埋戻し		m3	10.15						
	砂敷き		m3	4.23						
	埋設標識ｼｰﾄ		m	36						
	地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	6						
	【残土処分】									
	残土処分	場外処分	m3	4.23						

	西トイレ解体工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	【撤去工事】									
	電線撤去	E5.5° FEP管内	m	23						
	ケーブル撤去	CV 3.5°-2C 管内	m	16.8						
	〃	CV 3.5°-2C FEP管内	m	64.9						
	〃	CV 2°-2C FEP管内	m	87.9						
	〃	CVT 22° FEP管内	m	23						
	電灯分電盤撤去		面	1						
	住宅分電盤撤去		面	1						
	リレー盤撤去		面	1						
	照明器具撤去	露出形 FHF 32Wx2 a322	個	2						
	〃	露出形 FL 40Wx2 a402	個	6						
	〃	露出形 LED 40型x1 a401L	個	11						
	〃	露出形 LED 40型x2 a402L	個	2						
	〃	ブラケット b	個	2						
	スイッチ撤去	1P15Ax1	個	3						
	熱線センサ付自動スイッチ撤去	RAS	個	1						
	埋込コンセント撤去	2P15Ax1	個	1						

	西トイレ解体工事

	名　　称	仕　様	単位	数量	単価	金　額				備　考
	埋込コンセント撤去	2P15Ax2	個	4						
	〃	2P15Ax2、抜止め	個	1						
	〃	2P15Ax1、ET付	個	4						
	〃	2P15A E付 x2	個	4						
	〃	1φ200V 2P15･20A E付 x1	個	1						
	防水コンセント撤去	2P15A E付 x2、ET付	個	2						
	非常用押釦撤去	AC300V 6A	個	1						
	警報ランプ付ブザー撤去		個	1						
	電話コンセント撤去	6極4心MJ x1	個	1						
	放送アンプ撤去	ロッカー型	個	1						
	屋外時計	制御器、ポール共	個	1						